

Vorbereitung Rüstung

1. Arbeits-, Schutzgerüst: Gruppe 3 Auf- und Abbau
2. 5 % Nachmiete für überzogene Standzeit
3. Rollrüstung

1. Arbeits-, Schutzgerüst: Gruppe 3 Auf- und Abbau

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Arbeits- und Schutzgerüst: als längsorientiertes Systemgerüst (Rahmen- und Modulgerüst) DIN 4420-1 und DIN 4420-3, Gerüstgruppe 3, flächenbezogenes Nutzgewicht 200 kg/m ² , Belagbreite 70 cm Höhenabstand der Gerüstlagen 2,00 m, alle Gerüstlagen werden genutzt, einschließlich 4 Wochen vorhalten.

2. 5 % Nachmiete für überzogene Standzeit

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Vorhaltung pro Woche. Gerüstkonstruktion, nach Ablauf der 4 Wochen Grundvorhaltung, jede weitere Woche 5 % Nachmiete, wobei angefangene Wochen zählen.

3. Rollrüstung

Einheit	1 Stück
Beschreibung	Vorhaltung incl. Auf- und Abbau. Rollrüstung für eine Höhe bis 5 m für die Dauer der Arbeiten vorhalten, inklusive Auf- und Abbau, sowie Transport.